

(4) 정기안전점검 대상시설물 및 시행시기

[별표 1] 건설공사별 정기안전점검 실시시기

건설공사 종류		정기안전점검 점검차수별 점검시기				
		1차	2차	3차	4차	5차
교량		가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	하부공사 시공시	상부공사 시공 시	-	-
터널		갱구 및 수직구 굴착 등 터널굴착 초기단계 시공시	터널굴착 중기단계 시공시	터널 라이닝 콘크리트 치기 중간단계 시공 시	-	-
댐	콘크리트댐	유수전환 시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 시공시(하상기 초 완료 후)	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
	필댐	유수전환시설공사 시공시	굴착 및 기초공사 시공시	댐 축조공사 초기단계 시공시	댐 축조공사 중기단계 시공시	댐 축조공사 말기단계 시공시
하천	수문	가시설공사 완료시 (기초 및 철근콘크 리트공사 시공전)	되메우기 및 호안 공사 시공시	-	-	-
	제방	하천바닥 파기, 누수방지, 연약지 반 보강, 기초처리 공사 완료시	본체 및 비탈면 흙쌓기공사 시공시	-	-	-
하구둑		배수갑문 공사중	제체 공사중	-	-	-
상하수 도	취수시설, 정수장, 취수 가압펌프장, 하수처리장	가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초·중기단계 시공시	구조체공사 말기단계 시공시	-	-
	상수도 관로	총공정의 초·중기 단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-
항만	계류시설	기초공사 및 사석공사 시공시	제작 및 거치공사, 항타공사 시공시	철근콘크리트 공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사, 매립공사 시공시	-
	외곽시설 (갑문, 방파 제, 호안)	가시설공사 및 기초공사, 사석공사 시공시	제작 및 거치공사 시공시	철근콘크리트 공사 시공시	속채움 및 뒷채움공사 시공시	-
건축물	건축물	기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 초·중 기단계 시공시	구조체공사 말 기단계 시공시	-	-
	리모델링 또는 해체공사	총공정의 초·중기 단계 시공시	총공정의 말기단 계 시공시	-	-	-
폐기물 매립시설		토공사 시공시	총공정의 중기 단계 시공시	총공정의 말기 단계 시공시	-	-
지하차도, 지하상가, 복개구조물		토공사 시공시	총공정의 중기 단계 시공시	총공정의 말기 단계 시공시	-	-
도로·철도· 항만 또는 건축물의 부대시설	옹벽	가시설공사 및 기초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	구조체공사 시공시	-	-	-
	절토 사면	발파 및 굴착 시공시	비탈면 보호공 시공시	-	-	-
10미터이상 굴착하 는 건설공사		가시설공사 및 기 초공사 시공시 (콘크리트 타설전)	되메우기 완료후	-	-	-
폭발물을 사용하는 건설공사		총공정의 초·중기 단계 시공시	총공정의 말기단계 시공시	-	-	-

건설공사 종류		정기안전점검 점검차수별 점검시기	
		1차	2차
건설기계사용공사	천공기(높이 10m 이상)	초중기 시공시	말기 시공시
	항타 및 항발기	초중기 시공시	말기 시공시
	타워크레인	초중기 시공시	말기 시공시
가설구조물 사용공사	높이가 31미터 이상인 비계	초중기 시공시	말기 시공시
	브라켓(Bracket) 비계	초중기 시공시	말기 시공시
	작업발판 일체형 거푸집	초중기 시공시	말기 시공시
	높이가 5m이상인 거푸집 및 동바리	초중기 시공시	말기 시공시
	터널의 지보공(支保工)	초중기 시공시	말기 시공시
	<u>높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공</u>	<u>초중기 시공시</u>	<u>말기 시공시</u>
	동력을 이용하여 움직이는 가설 구조물	초중기 시공시	말기 시공시
	높이 10m 이상에서 외부작업을 하기위하여 작업발판 및 안전시설물을 일체화하여 설치하는 가설구조물	초중기 시공시	말기 시공시
	<u>공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설구조물</u>	<u>초중기 시공시</u>	<u>말기 시공시</u>
발주자가 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		초중기 시공시	말기 시공시
해당지방자치단체의 조례로 정하는 건설공사 중에서 인·허가기관의 장이 안전관리가 특히 필요하다고 인정하는 건설공사		초중기 시공시	말기 시공시

㉠ 본 현장 정기안전점검 수행계획

건설공사 종류	1차	2차	3차	4차	비고
높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	초,중기단계 시공시	말기단계 시공시			
공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설 구조물	초,중기단계 시공시	말기단계 시공시			

㉡ 과업대상시설물 점검횟수(정기안전점검 시기는 추후 공정 실시계획을 확정 후 재조정)

건설공사종류	점검횟수				비고
	1차	2차	3차	4차	
높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	초중기단계 시공시	말기단계 시공시			
점검시기	2021. 5	2021. 6			

건설공사종류	점검횟수				비고
	1차	2차	3차	4차	
공사현장에서 제작하여 조립·설치하는 복합형 가설 구조물	초중기단계 시공시	말기단계 시공시			
점검시기	2021. 5	2022. 6			